

## Allegato B)

### Costi d'impianto di alcune tipologie di vigneti tipici per la Provincia Autonoma di Trento (Prezziario).

Il costo orario di manodopera specializzata è calcolato in 11,60 €/ora, il costo orario delle macchine è calcolato in 30,00 €/ora.

#### ESTIRPAZIONE VIGNETO (all'ettaro)

	MANODOPERA	MACCHINE
Taglio dei tralci e dei fusti estirpazione ceppi, smontaggio e raccolta fili di ferro smontaggio e raccolta cantinelle di legno o metallo estirpazione pali con l'ausilio di trattore e muletto (manodopera ore 200, macchine ore 60 )	2.320,00	1.800,00
Smaltimento materiali e pali di cemento e trasporto in discarica (manodopera ore 5, macchine ore 5 )	58,00	150,00
Totale	2.378,00	1.950,00
Smaltimento materiali costo	200,00	
Totale IVA esclusa €	4.528,00	

#### IMPIANTO A SPALLIERA SESTO 2,00 MT PER 0,8 MT (5600 PIANTE/HA)

DESCRIZIONE MATERIALE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	TOTALE
Pali intermedi in ferro zincato ad U da 5/6 cm altezza 270 cm (distanza 5 m)	pezzi	850	7,00	5.950,00
Pali di testata in legno di pino trattato diam. 9/11 per 300 cm di altezza/ o pali in cemento 8x8	pezzi	100	10,00	1.000,00
Ancore zincate da 1 m	pezzi	100	4,00	400,00
Tendifilo per ancora con rocchetto	pezzi	100	1,76	176,00
Filo per ancoraggi	Kg	100	2,55	255,00
Filo di banchina zinco alluminio da 2,2 mm (sviluppo 33,8 m/kg)	Kg	150	1,80	270,00

## **COSTO TOTALI IMPIANTI IVA ESCLUSA**

FORMA DI ALLEVAMENTO	
spalliera	28.527,00
pergola semplice	32.610,94
pergola doppia	26.480,92
Costi estirpo	4.528,00

Le ore necessarie di macchine e manodopera per l'estirpazione e/o il reimpianto, nelle particelle coltivate a vigneto, che in base alle caratteristiche riportate nello schedario viticolo, integrato sul Sistema informativo Agricolo Provinciale (S.I.A.P.), hanno pendenza media del terreno superiore al 30% sono maggiori del 30% rispetto ai prospetti sopraindicati.